

武警接待室等零星维修 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警-建筑

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一层						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除纱窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	14.4			
2	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:0.8*1.2	m2	14.4			
		一层合计						
		二层						
3	011605001001	平面块料拆除	1. 铲除洗漱区地砖 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	17.16			
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:洗漱区 2. 防水膜品种:聚氨酯 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	17.16			
5	011102003001	块料楼地面	1. 300mm陶粒填充层 2. 50mm细石找平层 3. 20mm1: 2水泥防水砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	17.16			
6	011615001001	开孔(打洞)	1. 打洞	个	1			
7	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除纱窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	16.32			
8	010807004002	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:0.8*1.2	m2	16.32			
		二层合计						
		三层						
9	011605001006	平面块料拆除	1. 铲除洗漱区地砖 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	17.16			
10	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:洗漱区 2. 防水膜品种:聚氨酯 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	17.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警-建筑

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	011102003009	块料楼地面	1. 300mm陶粒填充层 2. 50mm细石找平层 3. 20mm1：2水泥防水砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖	m2	17.16			
12	011615001002	开孔(打洞)	1. 打洞	个	1			
13	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除纱窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	16.32			
14	010807004003	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:0.8*1.2	m2	16.32			
		三层合计						
		四层						
15	011605001007	平面块料拆除	1. 铲除洗漱区地砖 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	36.84			
16	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:洗漱区 2. 防水膜品种:聚氨酯 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	36.84			
17	011102003010	块料楼地面	1. 300mm陶粒填充层 2. 50mm细石找平层 3. 20mm1：2水泥防水砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖	m2	36.84			
18	011615001003	开孔(打洞)	1. 打洞	个	1			
19	011605002003	立面块料拆除	1. 铲除淋浴间面砖 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	20.832			
20	010903002003	墙面涂膜防水	1. 部位:淋浴间 2. 防水膜品种:聚氨酯 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	20.832			
21	011204003005	块料墙面	1. 部位:淋浴间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2防水砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：400*250釉面砖	m2	20.832			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警-建筑

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地砖 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	17.3664			
23	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:1.5	m2	17.3664			
24	011102003008	块料楼地面	1. 300mm陶粒填充层 2. 50mm细石找平层 3. 20mm1: 2水泥防水砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	17.3664			
25	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除纱窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	16.32			
26	010807004004	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:0.8*1.2	m2	16.32			
		四层合计						
		五层						
27	011605002005	立面块料拆除	1. 沿墙开槽 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	0.26			
28	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:8mm厚钢化玻璃	m2	6.8			
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:0.8*2m 3. 门框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃	m2	3.2			
30	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1: 2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚大理石挡水石	m2	0.5			
31	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地砖 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	12.5			
32	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	12.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警-建筑

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	011102003007	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:m15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖	m2	12.5			
34	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:面砖 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	60			
35	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	60			
36	011204003007	块料墙面	1. 结合层:m15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:250*400釉面砖	m2	60			
37	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木地板带龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	46.2			
38	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:地面龙骨 铺设木楞 2. 面层材料品种、规格、颜色:复合木地板 铺在木楞上	m2	46.2			
39	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有腻子层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	15			
40	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:防潮防霉防水涂料 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	15			
41	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1: 2防水砂浆	m2	15			
42	011406001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类:乳胶漆 2. 刮腻子遍数:2底2面	m2	181.48			
43	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:天花 2. 腻子种类:乳胶漆 3. 刮腻子遍数:2底2面	m2	49.16			
44	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除纱窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	13.5			
45	010807004005	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:0.8*1.2	m2	11.52			
46	010807004007	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:0.5*1.2	m2	1.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警-安装

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		武警中队-二层						
1	031001006001	塑料管	1. 洗漱台下拆换 $\phi$ 110PVC管 2. 管道配件8套（每套1个u型检查口、1个弯头、1个三通）	m	10			
2	031004014001	给、排水附(配)件	1. 安装不锈钢地漏	个	1			
3	粤R2-2-35	排水塑料管 公称直径(mm以内)150	1. 拆除洗漱台排水管	m	10			
4	031001006012	塑料管	1. 安装部位:外接排污井 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	m	11			
5	03B001	花洒拆除	1. 花洒拆除	套	8			
6	03B002	花洒安装	1. 花洒安装	套	8			
		武警中队-二层合计						
		武警中队-三层						
7	031004014002	给、排水附(配)件	1. 安装不锈钢地漏	个	1			
8	031001006010	塑料管	1. 洗漱台下拆换 $\phi$ 110PVC管 2. 管道配件8套（每套1个u型检查口、1个弯头、1个三通）	m	10			
9	粤R2-2-35	排水塑料管 公称直径(mm以内)150	1. 拆除洗漱台排水管	m	10			
10	03B001	花洒拆除	1. 花洒拆除	套	8			
11	03B002	花洒安装	1. 花洒安装	套	8			
		武警中队-三层合计						
		武警中队-四层						
12	031001006011	塑料管	1. 洗漱台下拆换 $\phi$ 110PVC管 2. 管道配件8套（每套1个u型检查口、1个弯头、1个三通）	m	10			
13	031004014003	给、排水附(配)件	1. 安装不锈钢地漏	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警-安装

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	粤R2-2-35	排水塑料管 公称直径(mm以内) 150	1. 拆除洗漱台排水管	m	10			
15	03B001	花洒拆除	1. 花洒拆除	套	8			
16	03B002	花洒安装	1. 花洒安装	套	8			
17	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 附件名称、数量:含水箱及配件	组	4			
18	031001006013	塑料管	1. 安装部位:四楼地面至一楼地面 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	m	10.5			
		武警中队-四层合计						
		武警中队-五层						
19	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	6.5			
20	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:热熔连接	m	6.5			
21	070202104001	洗手洗脸盆	1. 拆除洗漱台	组	2			
22	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:冷热水1000*630 3. 附件名称、数量:含水龙头等配件	组	2			
23	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 附件名称、数量:含水箱及配件	组	2			
24	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警-安装

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:热熔连接	m	10			
26	031004014004	给、排水附(配)件	1. 安装不锈钢地漏	个	2			
		武警中队-五层合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
27	031302007001	高层施工增加		项	1			
28	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武警-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



