

乐昌监狱工会图书馆改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乐昌监狱工会图书馆改造工程-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	门窗工程		
1.4	楼地面装饰工程		
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.6	油漆、涂料、裱糊工程		
1.7	天棚工程		
1.8	其他装饰工程		
1.9	拆除工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌监狱工会图书馆改造工程-装饰工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 名称: 卫生间砖墙包管 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌防水砂浆M15	m3	0.28			
2	010401003002	实心砖墙	1. 部位: 卫生间 2. 砖品种、规格、强度等级: 18cm砖砌封窗 3. 墙体类型: 内墙	m3	0.35			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010503005002	过梁	1. 名称: 门洞过梁 2. 混凝土强度等级: C30混凝土	m3	0.1			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		门窗工程						
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称: 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸: 0.75*2m 3. 门框、扇材质: 铝合金玻璃门	m2	3			
5	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 装饰布帘 2. 窗帘高度、宽度: 3.8h	m2	189.39			
6	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 窗帘盒实木 2. 防护材料种类: 其他木材面刷底油、油色、清漆二遍 清漆二遍	m	49.84			
		门窗工程合计						
		楼地面装饰工程						
7	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 卫生间 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑地砖	m2	8.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌监狱工会图书馆改造工程-装饰工程 标段： 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位: 卫生间 2. 防水层做法: 普通防水砂浆 3. 砂浆厚度、配合比: 20mm厚P6防水砂浆M20	m2	8.31			
9	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: PVC仿木纹地板	m2	419			
10	011105006001	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 黑色铝合金地脚线	m2	5.42			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
11	011204003001	块料墙面	1. 部位: 卫生间内墙包管处	m2	4.62			
12	011204003002	块料墙面	1. 部位: 卫生间封窗处	m2	1.95			
13	011204003003	块料墙面	1. 部位: 卫生间墙墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600瓷片	m2	37.24			
14	011207001002	墙面装饰板	1. 原有墙面做哑光护墙板	m2	248.645			
15	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 名称: 三面包柱 2. 面层材料品种、规格、颜色: 护墙板 柱面	m2	48.26			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
16	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 2mm 4. 反边高度: 1.8h	m2	26.89			
17	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位: 原有墙面拆除墙纸处打磨 2. 腻子种类: 乳胶漆 3. 刮腻子遍数: 1底2面	m2	47.7			
18	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位: 硅酸钙板天花处 2. 腻子种类: 乳胶漆 3. 刮腻子遍数: 面漆一遍	m2	240.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌监狱工会图书馆改造工程-装饰工程 标段： 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:石膏板天花处 2. 腻子种类:乳胶漆 3. 刮腻子遍数:2底2面	m2	233.76			
20	011404008001	木材修复刷漆	1. 旧物打磨 2. 木材面 裂纹漆刷底油、油色、清漆二遍 清漆二遍	m2	368			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		天棚工程						
21	011302001001	吊顶天棚	1. 部位: 卫生间天棚 2. 面层材料品种、规格: 铝扣板天花300*300	m2	8.2			
22	011302001003	吊顶天棚	1. 名称: 石膏板吊顶	m2	212.2			
23	011302001004	吊顶天棚	1. 名称: 硅酸钙板吊顶	m2	21.6			
24	011302001005	吊顶天棚	1. 名称: 仿木纹铝格栅吊顶	m2	95.7			
		天棚工程合计						
		其他装饰工程						
25	011505001001	洗漱台	1. 名称:新装洗手台 2. 支架、配件品种:带镜、柜	套	2			
26	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	2			
27	011501015001	书桌	1. 名称:六尺书桌、桌椅 2. 台柜规格:1200*2000	个	2			
28	011501019001	室内朗读亭	1. 名称: 室内朗读亭 2. 规格: 1500*1500*2500	个	2			
29	011508004001	金属字	1. 字体规格:W100*H100 2. 材质: 亚克力水晶	个	20			
30	011501006001	屏风柜	1. 台柜规格:6000*3800*500mm 2. 材料种类、规格:柜体18mm厚生态板带玻璃柜门 3. 做法详见屏风柜做法设计图	m2	22.8			
31	010807005001	屏风柜格栅	1. 框外围尺寸:5.8*1.2m 2. 框、扇材质:实木格栅	m2	6.96			
32	011501006003	书柜	1. 书柜规格:3600*2200	m2	47.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌监狱工会图书馆改造工程-装饰工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	011501009001	沙发	1. 名称:休闲沙发、茶几 2. 种类、规格:两凳一桌为一套	套	2			
34	011501015002	绿植箱体	1. 箱体规格:L1000*W250*H800	个	2			
35	011501015003	绿植箱体	1. 箱体规格:L1500*W250*H800	个	2			
36	01B001	仿真绿植	1. 仿真绿植	个	4			
37	011501019002	岛台书架	1. 台柜规格:2000*1000*1200	个	2			
38	01B002	弧形岛台书架	1. 弧形岛台沙发书架	个	1			
39	011501006002	阶梯阅读台书架	1. 底部基座骨架:40*3 镀锌角钢支架 2. 基层材料、规格:26mm大芯板 3. 面层材料、规格:3mm杉木薄板 4. 阶梯:40*40布艺坐垫、铝合金收口条收边 5. 外做书架H1.85m 6. 做法详见阶梯阅读台做法设计图	个	1			
		其他装饰工程合计						
		拆除工程						
40	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除铝扣板天花 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	6.8			
41	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除网格吊顶 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	434.3			
42	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除石膏板天花 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	30.6			
43	011614005001	窗帘布拆除	1. 名称:拆除窗帘	m	49.84			
44	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除卫生间内的洗手台	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌监狱工会图书馆改造工程-装饰工程

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:拆除卫生间门	m2	3			
46	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:拆除卫生间内的窗	m2	1.95			
47	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 部位:卫生间2 2. 拆除部位:铲除原有墙面批荡刮塑	m2	11.45			
48	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:铲除原有墙面墙纸	m2	47.7			
49	011605002001	立面块料拆除	1. 部位:卫生间 2. 拆除的基层类型:拆除原有墙面瓷砖 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	47.11			
50	011605001001	平面块料拆除	1. 部位:卫生间 2. 拆除的基层类型:拆除原有地面瓷砖 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	8.31			
51	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除部分墙体 2. 拆除高度:H3.8 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	2.19			
		拆除工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
52	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚	m2	569.4			
53	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面处	m2	238.97			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌监狱工会图书馆改造工程-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 3%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为0 .6%；省级文 明工地为1.2 %
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3 （0.8≤δ <1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乐昌监狱工会图书馆改造工程-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌监狱工会图书馆改造工程-电气工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:空气开关箱	台	3			
2	030411004003	配线	1. 规格:电线3*2.5mm ²	m	2363.7			
3	030411004002	配线	1. 规格:电线3*4mm ²	m	820			
4	030404035001	插座	1. 名称:插座	个	36			
5	030404035002	插座	1. 名称:空调插座	个	9			
6	040801029001	照明开关	1. 名称:双控照明开关	个	20			
7	030412001001	普通灯具	1. 部位:卫生间内 2. 名称:方形吸顶灯 3. 规格:300*300	套	2			
8	030412001002	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 型号:LED 9W 3. 类型:嵌顶安装	套	46			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:800*800吸顶灯	套	5			
10	030412004002	装饰灯	1. 名称:木纹格栅条形灯 2. 规格:1200mm*40mm*40mm	套	19			
11	030404033002	风扇	1. 部位:卫生间内 2. 名称:排气扇 3. 规格:300*300 4. 安装方式:天花板安装	台	2			
12	031004018001	饮水器	1. 名称:智能饮水机 2. 型号、规格:18升	套	2			
13	011502001001	灯带	1. 部位:书柜LED灯带 2. 线条材料品种、规格、颜色 :自粘软灯带	m	112.6			
		分部分项合计						
		措施项目						
14	031302007001	高层施工增加		项	1			
15	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌监狱工会图书馆改造工程-电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暂列金额

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。